



Tabla de Distribución de Componentes en el Edificio

| Cable | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Distribución Piso | Cable UTP | Metros Excedentes 15% | Total, Metros de Cable UTP |
| Sub Suelo | 50 mts. | 7.5 mts. | 57.5 |
| Planta Baja | 250 mts. | 37.5 mts. | 287.5 |
| Piso 1 | 300 mts. | 45 mts. | 345 |
| Piso 2 | 300 mts. | 45 mts. | 345 |
| Piso 3 | 300 mts. | 45 mts. | 345 |
| Piso 4 | 300 mts. | 45 mts. | 345 |
| Piso 5 | 300 mts. | 45 mts. | 345 |
| Piso 6 | 300 mts. | 45 mts. | 345 |
| Piso 7 | 200 mts. | 30 mts. | 230 |
| TOTALES | 2300 mts. | 345 mts. | 2645 |

Cronograma de actividades

| Nro. De Tarea | Nombre de Tarea | Duració | | | Comienzo | Fin |
|---------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| | | Estimada | Excedent | Duración | | |
| Primera | | | | | | |
| 1 | Relevamiento por piso | 3 días | 2 días | 5 días | 02/10/2017 | 06/10/2017 |
| 2 | Informe de relevamiento | 1 día | 1 día | 2 días | 10/10/2017 | 11/10/2017 |
| 3 | Informe de diagnóstico y FODA | 12 horas | 12 horas | 1 día | 12/10/2017 | 12/10/2017 |
| 4 | Respuesta del cliente | 12 horas | 12 horas | 1 día | 13/10/2017 | 13/10/2017 |
| 5 | Creación de la propuesta | 1 día | 1 día | 2 días | 16/10/2017 | 17/10/2017 |
| 6 | Confirmación del cliente | 1 día | 1 día | 2 días | 18/10/2017 | 19/10/2017 |
| 7 | Fecha de inicio de obra | 4 días | 1 día | 5 días | 20/10/2017 | 26/10/2017 |